

Nejvýznamnější dopravní stavby realizované v roce 2024

Zlín, Malenovice - stavební úpravy ul. Švermova

Akce „Zlín, Malenovice - stavební úpravy ul. Švermova“ byla sdruženou investiční akcí statutárního města Zlín a Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. a byla spolufinancována Zlínským krajem a Evropskou unií. Zahrnovala rekonstrukci stávajících komunikací, stavební úpravu silnice III/4972 s šířkovou úpravou, doplnění nových a opravu stávajících chodníků, navazujících vjezdů a parkovacích stání, zřízení míst pro přecházení, rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení, kanalizace a přeložku inženýrských sítí. Celková cena akce byla za statutární město Zlín 12,5 mil. Kč, Komise místní části Malenovice přispěla částkou 4,8 mil. Kč. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., financovalo svou část samostatně.

Zlín - Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín

Jednalo se o celkovou rekonstrukci stávající vozovky a přilehlých zpevněných ploch v ul. Borošín vč. sanace. Došlo ke sjednocení vozovky na dvě šířky dle místních poměrů, k rekonstrukci sjezdů a obnově stávajících dešťových vpustí. Akce byla v plné výši financována Komisí místní části Klečůvka. Celková cena za stavební práce byla 7,8 mil. Kč.

Chodník Příluky – Dolní dědina

Výstavba nového chodníku lemujícího stávající místní komunikaci ul. Dolní dědina, od ul. Nebeská směrem k ul. Peroutkovo nábřeží. Stavební práce dále zahrnovaly osazení nového zábradlí, přemístění sloupu veřejného osvětlení, stavbu opěrných zídek a schodiště s podestami ve spodní části z důvodu vyrovnaní výškového rozdílu, čímž chodník není bezbariérový. Chodník po levé straně je řešen jako závěsná lávka ukotvená na vyztužené opěrné zdi. Napojení chodníku na komunikaci se silničním provozem je v šířce chodníku řešeno varovným pásem z reliéfní dlažby. Akce byla v plné výši financována Komisí místní části Příluky. Celková cena za stavební práce byla 6,6 mil. Kč.

Zlín, Kostelec - chodník na ul. Zlínská - III. etapa

Výstavba nového chodníku podél ul. Zlínská, v úseku od zastávky MHD Kostelec, střed po zastávku Kostelec, garáže, vč. opravy navazujících vjezdů, rozšíření komunikace v místech nutných pro vybudování chodníku a úpravy odvodnění vč. doplnění uličních vpustí a opravy části kanalizace. Akce byla v plné výši financována Komisí místní části Kostelec. Celková cena za stavební práce byla 6,4 mil. Kč.

Oprava pozemní komunikace v ul. Vavrečkova, Zlín a Zlín, Rekonstrukce chodníku na náměstí Práce

V rámci komunikace na ul. Vavrečkova došlo ke kompletní rekonstrukci místní komunikace v úseku od křižovatky s ul. Gahurova po křížení s vjezdem k Domu kultury, součástí které bylo odvodnění komunikace, rekonstrukce chodníků a nový přechod pro chodce, včetně nasvětlení. V rámci chodníku na nám. Práce došlo k rekonstrukci stávajícího chodníku mezi křižovatkou ul. Gahurova x tř. T. Bati a zastávkou MHD Zlín, Náměstí Práce, součástí kterého bylo vytvoření nového štěrkového záhonu, vč. sadových úprav. Celková cena za stavební práce byla 5,9 mil. Kč.

Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná a Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

V rámci rekonstrukce chodníků mezi ulicemi Kamenná - Prlovská a Lazy VI - Slovenská - Pod Vrškem došlo k provedení nových konstrukčních vrstev chodníků, rekonstrukci schodišť, očištění a natření zábradlí, pročištění stávajících uličních vpustí a přípojek do kanalizace, výměna stávajícího odvodňovacího žlabu s roštem u objektu obchodu a další. Celková cena za stavební práce byla 5,5 mil. Kč.

Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín - u Centroprojektu - I. část

Rekonstrukce chodníku na mostě přes hráz Kudlovské přehrady, součástí které byla rekonstrukce komunikace a její odvodnění, nové římsy na přilehlém mostě v místě přepadu a osazení nového ocelového zábradlí. Celková cena za stavební práce byla 5,1 mil. Kč.

Chodník v ulici Hrabůvky, Prštne - Zlín

Výstavba nového chodníku v ulici Hrabůvky navazuje na stávající v ul. Kútíky a pokračuje po křižovatku ulic Hrabůvky x Nad Rybníky x Boční. Během stavebních prací došlo dále k přeložce inženýrských sítí a ve dvou úsecích k zabezpečení opěrnými zdilkami v kombinaci se svahováním. Projektová dokumentace byla financována Komisí místní části Prštne. Stavební práce hradilo město Zlín v plné výši 3,5 mil. Kč.

Zlín - oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ul. Fabiánka I

V rámci této akce došlo k rekonstrukci a úpravě stávající místní komunikace, jejíž šířka byla sjednocena na 3 m a na 5,5 m v místě vybudovaných dvou výhyben. V prostoru křižovatky s ul. Filmovou je rovněž rozšíření v délce 7 m. V řešeném úseku je na několika místech napojení přístupových chodníků. Součástí stavebních prací byla obnova živichých vrstev i kompletní výměna konstrukčních vrstev včetně odvodnění a vybudování nové parkovací plochy pro 8 osobních aut s možností zasakování. Akce byla v plné výši financována Komisí místní části U Majáku, Filmové ateliéry. Celková cena za stavební práce byla 3,3 mil. Kč.

Propojení MK - ulice Okružní a Zelinova

Realizaci této akce došlo k dopravnímu propojení stávajících místních komunikací v ul. Okružní a Zelinova, prostorové úpravě stezky pro cyklisty a veřejného chodníku a následně k sadovým úpravám v prostoru stavby. Součástí akce bylo také zajištění odvodnění zpevněných ploch do stávajících uličních vpustí v ul. Zelinova. Nové dopravní napojení vč. přechodu pro chodce a cyklisty je opatřeno trvalým svislým a vodorovným dopravním značením. Celková cena za stavební práce byla 1,8 mil. Kč.

Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

Výstavba zvýšeného přechodu pro chodce u základní školy na ul. Slovenská, jehož součástí je ochranný ostrůvek, nasvětlení přechodu z obou stran, odvodnění, zúžení komunikace v místě přechodu a rozšíření vyčkávacích ploch pro chodce. Příčný práh je navržen tak, aby vyhovoval průjezdu vozidel městské hromadné dopravy. Celková cena za stavební práce byla 1,2 mil. Kč.

Chodník z ul. Návesní do ul. Kalinová, Zlín - Mladcová

Vybudování nového chodníku, který je kvůli velkému podélnému sklonu řešen terasovitě a není tedy bezbariérový. Součástí stavby je zábradlí umístěné z důvodu stísňených podmínek na vnitřní straně betonového obrubníku a u vstupu na komunikace se silničním provozem je v šířce chodníku osazen varovný pás z reliéfní červené dlažby. Akce byla v plné výši financována Komisí místní části Mladcová. Celková cena za stavební práce byla 800 tis. Kč.

Modernizace, obnova a doplnění VO Kocanda, Pasecký žleb

Vybudování části nového veřejného osvětlení s připojením na stávající veřejné osvětlení. Touto akcí došlo k doplnění 6 ks pozinkovaných stožárů veřejného osvětlení podél komunikace ul. Kocanda a tím k rekonstrukci a osazení celkem 13 ks nového standardního veřejného osvětlení s LED technologií. Celková cena za stavební práce byla 738 tis. Kč.

Veřejné osvětlení k č.p.77, Lhotka u Zlína

Stávající veřejné osvětlení od hlavní komunikace po č.p. 77 bylo včetně stožárů demontováno a nahrazeno celkem 5 ks nového standardního veřejného osvětlení s LED technologií na žárově pozinkovaném stožáru výšky 6 m. Všechna nově instalována svítidla jsou osazena integrovaným stmívačem a spínání osvětlení je nastaveno v návaznosti na veřejné osvětlení v místní části. Akce byla v plné výši financována Komisí místní části Lhotka-Chlum. Celková cena za stavební práce byla 693 tis. Kč.

Zlín, Příluky - rozšíření komunikace za kapličkou

Z důvodu zlepšení podmínek pro otáčení vozidel došlo k úpravě koncové části slepé komunikace ul. Za Kapličkou zpevněním napojení účelové komunikace s rozšířením, tzn. vytvořením obratiště. Akce byla v plné výši financována Komisí místní části Příluky. Celková cena za stavební práce byla 548 tis. Kč.

Zlín, Jižní Svahy, propojení ul. Okružní s ul. Kocanda

Na spojovacím chodníku od zastávky MHD Jižní Svahy, Kocanda směrem k ul. Kocanda došlo k pokládce drenáže pro odvodnění zpevněné plochy a zhutnění povrchu. Celková cena za stavební práce byla 320 tis. Kč.

Chodník mezi ulicemi Pod Strání a Jateční, Prštné, veřejné osvětlení

Rozšíření veřejného osvětlení v počtu 2 ks pro část chodníku mezi ul. Jateční a Pod strání a nasvětlení zpomalovacího prahu přes ul. Pod strání. Veřejné osvětlení u ul. Jateční bylo provedeno formou solárního osvětlení s LED technologií a u ul. Pod Strání formou standardního veřejného osvětlení s LED technologií. Obě jsou osazeny na žárově pozinkovaném stožáru výšky 6 m. Spínání osvětlení je nastaveno v návaznosti na veřejné osvětlení v místní části. Akce byla v plné výši financována Komisí místní části Prštné. Celková cena za stavební práce byla u VO v ul. Jateční 107 tis. Kč a u VO v ul. Pod Strání 184 tis. Kč.

Zlín, zastávka MHD Prštné, Náves - zastávkový přístřešek

Zastávka, vybavena zálivem pro autobus, nástupní plochou pro chodce a označníkem zastávky, byla doplněna o zastávkový přístřešek s lavičkou pro cestující ke zvýšení komfortu užívání veřejného prostoru a cestování MHD. Akce byla v plné výši financována Komisí místní části Prštné. Celková cena za stavební práce byla 179 tis. Kč.

Rekonstrukce a opravy chodníků na území města Zlína

Odboru dopravy MMZ bylo v roce 2024 přidělena mimořádná (mimo běžný rozpočet) částka na rekonstrukce a opravy chodníků na území města Zlína. Mezi tyto akce patřily následující:

- **Zlín, Jižní Svahy - kompletní oprava chodníku na ul. Luční u č.p. 4591** v celkové délce 150 m a nestandardní šířce 2,1 m. Celková cena - 1,3 mil Kč.
- **Zlín, Jižní Svahy - rekonstrukce chodníku na ul. Nad Vývozem za BD** v celkové délce 134 m a ceně 1,1 mil. Kč.
- **Zlín, oprava chodníků - Bartošova čtvrť, Dřevnická 4128 - 4132 a Zálešná III - IV** - 2 chodníky v celkové délce 180 m a celkové ceně 1,1 mil. Kč.
- **Zlín, Lesní čtvrť - Lazy VII** v celkové délce 150 m a ceně 642 tis Kč.
- **Zlín, Bartošova čtvrť - rekonstrukce chodníku na ul. Dřevnická podél DSZO** v délce 48 m a ceně 592 tis. Kč.
- **Zlín, Letná - rekonstrukce zpomalovacího prahu u křižovatky Mostní x A. Randýskové** - rekonstrukce povrchu nájezdů z žulových kostek. Celková cena - 494 tis. Kč.
- **Zlín, Podvesná XVII - chodník podél DSZO** - rekonstrukce v délce 100 m a ceně 361 tis. Kč.

- **Zlín, Jižní Svahy - rekonstrukce chodníku na ul. Budovatelská u BD č.p. 4795** v celkové délce 62 m a ceně 349 tis. Kč.
- **Zlín, Letná** - 2 spojovací chodníky v celkové délce 100 m a celkové ceně 267 tis. Kč.
- **Zlín, Mokrá - oprava chodníku na ul. Na Drahách** v celkové délce 70 m a ceně 95 tis. Kč

Akce v rámci participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Zlín

Odbor dopravy MMZ se jako každoročně i v roce 2024 podílel na realizaci projektů v rámci participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín“. Mezi těmito projekty byly v roce 2024 dokončeny 2:

- **Instalace zábradlí na zastávce MHD - konečná Lesní čtvrť** - osazení zábradlí z důvodu zajištění bezpečnosti občanů využívajících zastávku MHD Lesní čtvrť.
- **Odpadkové koše u laviček, ul. Středová - Okružní** - osazení 3 ks odpadkových košů u cyklostezky pod II. segmentem.

Akce malého charakteru

V roce 2024 byly realizovány také další drobné i větší opravy dešťových kanalizací, komunikací, chodníků, parkovišť, zastávek MHD, laviček, košů a dalších na celém území města Zlína. Celková částka za tyto akce malého charakteru činila 56 mil. Kč.

Statutární město Zlín zajistilo údržbu, opravy a realizaci úprav svislého a vodorovného dopravního značení v ročním finančním objemu 2,3 mil. Kč.

Všechny částky za investiční akce a opravy jsou uvedeny včetně DPH.